



**SERV SUL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

À  
Comissão Municipal de Licitações  
Maçambará – RS

Referente: Carta convite nº004/2018


### PROPOSTA DE ORÇAMENTO

Apresentamos nossa proposta financeira para executar a **CONTRATAÇÃO DE DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS COM PEDRAS IRREGULARES, NA CIDADE E NO INTERIOR DO MUNICÍPIO**, os serviços serão executados conforme Projeto Básico de Engenharia composto de Memorial Descritivo, planilhas, desenhos e demais informações constantes nos anexos deste edital;

1. Valor unitário e total: O valor total da obra é **R\$ 56.100,00(CINQUENTA E SEIS MIL E CEM REAIS)**, conforme planilha de orçamento e cronograma, em anexo.
2. Prazo de validade da presente proposta: não inferior a 60 dias, contados da abertura;
3. Prazo de conclusão da obra: máximo 90 (NOVENTA) dias conforme cronograma físico-financeiro após a emissão da Ordem de Serviço.

SANTIAGO, 09 DE AGOSTO DE 2018.

  
**DIEGO MELO DA COSTA**  
SÓCIO PROPRIETÁRIO

  
**LUCIANO TRINDADE RIBEIRO**  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CAU RS A67035-9

12.301.824/0001-80  
SERV SUL CONSTRUÇÕES E  
SERVIÇOS LTDA.  
Rua 20 de Setembro, 1553  
Bairro Riachuelo  
97700-000 - SANTIAGO/RS

**Rua Vinte de Setembro, 1553- Santiago/RS- Cep :97.700-000**  
**CNPJ:12.301.824/0001-80 IE: 120080808 Fone:(55)-32491134**

*Eml, 5/11/18*



**SERV SUL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

Data 09 de Agosto de 2018.

**PLANILHA ORÇAMENTARIA\_MAO-DE-OBRA**

BDI 20,00%

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAÇAMBARÁ, SECRETARIA DE OBRAS.

Empreendimento

RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS\_PEDRAS IRREGULARES

Nº do Item	Código SEINFRA	Descrição do Serviço	Unid.	Quant.	Valores (R\$)		%
					Unitário c/BDI	Total c/BDI	
1	C2207	Retirada de guia de concreto pré-fabricada	ml	600,00	6,00	3.600,00	6,42
2	composição 1	Recomposição de guia de concreto pré-fabricada	ml	600,00	12,00	7.200,00	12,83
3	C2940	Retirada de pavimentação com pedra irregular	m²	1.000,00	6,40	6.400,00	11,41
4	composição 2	Recomposição de pavimentação com pedra irregular assentada e rejuntada com pó de pedra	m²	1.000,00	24,50	24.500,00	43,67
5	composição 3	Recuperação de caixa coletora 80x 80 cm, da rede de drenagem pluvial	uni	100,00	144,00	14.400,00	25,67
<b>TOTAL R\$</b>						<b>56.100,00</b>	<b>100,00</b>

Referência: Versão 024 (sem desoneração)

Santiago, 09 de Agosto de 2018.

12.301.824/0001-80  
SERV SUL CONSTRUÇÕES E  
SERVIÇOS LTDA.

Rua 20 de Setembro, 1553

bairro Riachuelo

97100-000 - SANTIAGO/RS

*Luiz Costa*  
*Alvaro Simão de Paula*

Rua Vinte de Setembro, 1553- Santiago/RS- Cep :97.700-000  
CNPJ:12.301.824/0001-80 IE: 120080808 Fone:(55)-32491134

*EMANUELLA*




SERV SUL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS\_PEDRAS IRREGULARES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
Item	1º Parcela 30 dias	2º Parcela 60 dias	3º Parcela 90 dias	Total
1. Retirada de guia de concreto pré-fabricada	1.188,00	1.188,00	1.224,00	3.600,00
2. Recomposição de guia de concreto pré-fabricada	2.376,00	2.376,00	2.448,00	7.200,00
3. Retirada de pavimentação com pedra irregular	2.112,00	2.112,00	2.176,00	6.400,00
4. Recomposição com pavimentação com pedra irregular assentada e rejuntada com pó de pedra	8.085,00	8.085,00	8.330,00	24.500,00
5. Recuperação de caixa coletora de 80x80 cm, da rede de drenagem pluvial	4.752,00	4.752,00	4.896,00	14.400,00
<b>TOTAL PARCELA</b>	<b>18.513,00</b>	<b>18.513,00</b>	<b>19.074,00</b>	<b>56.100,00</b>
<b>% PARCELA</b>	<b>33,00</b>	<b>33,00</b>	<b>34,00</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>	<b>18.513,00</b>	<b>37.026,00</b>	<b>56.100,00</b>	
<b>% ACUMULADO</b>	<b>33,00</b>	<b>66,00</b>	<b>100,00</b>	

Santiago, 09 de Agosto de 2018.

  
Luciano Trindade Ribeiro  
Cau/rs: A67035-9

  
Diego Melo da Costa  
Representante Legal

12.301.824/0001-80  
SERVSUL CONSTRUÇÕES E  
SERVIÇOS LTDA.  
Rua 20 de Setembro, 1553  
Bairro Riachuelo  
97700-000 - SANTIAGO/RS

Rua Vinte de Setembro, 1553- Santiago/RS- Cep :97.700-000  
CNPJ:12.301.824/0001-80 IE: 120080808 Fone:(55)-32491134

Emerson AA



SERV SUL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

**DECLARAÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA  
SEM DESONERAÇÃO  
CONFORME SEINFRA**

Declaro para os devidos fins que o percentual de encargos sociais utilizados para o orçamento da obra de **RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS\_PEDRAS IRREGULARES**, na cidade e interior do município, de acordo com tabela SEINFRA, são de 116,33% (hora) e 73,24%(mês), conforme composição discriminada abaixo:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORA (%)	MÊS (%)
Grupo A			
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário educação	2,50	2,50
A7	Seguro contra acidentes de trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A	Total	36,80%	36,80%
Grupo B			
B1	Repouso semanal remunerado	17,87	Não incide
B2	Feriados	3,72	Não incide
B3	Auxílio enfermidade	0,91	0,69
B4	13º Salário	10,92	8,33
B5	Licença paternidade	0,08	0,06
B6	Faltas justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de chuva	1,65	Não incide
B8	Auxílio acidente de trabalho	0,12	0,09
B9	Férias gozadas	10,42	7,96
B10	Salário maternidade	0,03	0,02
B	Total	46,45%	17,71%
Grupo C			
C1	Aviso prévio indenizado	6,35	4,85
C2	Aviso prévio trabalhado	0,15	0,11
C3	Férias indenizadas	3,56	2,72
C4	Depósito rescisão sem justa causa	4,84	3,69
C5	Indenização adicional	0,53	0,41
C	Total	15,43%	11,78%
Grupo D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre o Grupo B	17,09	6,52
D2	Reincidência de Grupo A sobre aviso prévio trabalhado e reincidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado	0,56	0,43
D	Total	17,65%	6,95%
TOTAL (A+B+C+D)		116,33%	73,24%

*Depo Ltda*  
12.301.824/0001-80  
SERV SUL CONSTRUÇÕES E  
SERVIÇOS LTDA.  
Rua Vinte de Setembro, 1553

Santiago, 09 de Agosto de 2018.

*Priscila Andrade Sobrinho*  
Rua Vinte de Setembro, 1553- Santiago/RS- Cep :97.700-000  
CNPJ:12.301.824/0001-80 IE: 120080808 Fone:(55)-32491134

Emerson



SERV SUL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (BDI)		
Obra: RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS_PEDRAS IRREGULARES		
1.0	<b>CUSTOS INDIRETOS</b>	<b>5,85%</b>
1.1	Administração Central e Local	3,90%
1.2	Seguros + Garantia	0,38%
1.3	Riscos	0,52%
1.5	Despesas Financeiras	1,05%
2.0	<b>TRIBUTOS</b>	<b>6,65%</b>
2.1	Pis	0,65%
2.2	Cofins	3,00%
2.3	ISS	3,00%
3.0	<b>LUCRO</b>	<b>8,00%</b>
3.1	Lucro	5,78%
4.0	<b>TAXA TOTAL DE BDI</b>	<b>20,00%</b>

Segundo Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União – TCU, o cálculo do BDI deve ser feito da seguinte maneira:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1 + L)}{1 - I} - 1$$

AC → Administração Central

S → Seguro

R → Riscos

G → Garantia

DF → Despesas Financeiras

L → Taxa de Lucro/Remuneração

I → Incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS)

*João Lobo*  
12.301.824/0001-80  
SERV SUL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
Rua 20 de Setembro, 1553  
Bairro Riacho do Meio  
97700-000 - SANTIAGO/RS  
*Luciana Trindade Felício*

Santiago, 09 de Agosto de 2018.

Rua Vinte de Setembro, 1553- Santiago/RS- Cep :97.700-000  
CNPJ:12.301.824/0001-80 IE: 120080808 Fone:(55)-32491134

Emerson AFD